

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ**  
**Општинска управа Лајковац**  
**Број: 404-40/IV-18**  
**Број ЈН: 17/18**  
**Датум: 27.02.2018 године**

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац  
Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332

**Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 17/18 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе Лептирић**

**ПИТАЊА:**

Да би што веродостојније урадили понуду, потребни су нам одговори на следећа питања:

1. Колика је снага и тип котлова које треба демонтирати ?
2. Колико је растојање од места демонтаже до места складиштење демонтиране опреме ?
3. Који је проценат варова које треба радиографски снимити ?
4. Молимо Вас да нам пошаљете детаљнији опис или пројектну документацију електро инсталација.

**ОДГОВОРИ:**

**Поштовани,**

1. Снага котлова је 250 KW , остале карактеристике можете проверити при обиласку локације која је обавезна.
2. Растојање од места демонтаже до места складиштења је око 150м.
3. Потребно је све варове радиографски снимит.
4. Електро инсталацију осветљења објекта извести постављањем каблова типа N2XH-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, делом у спуштеном плафону по регалима, делом по зиду, испод малтера, и монтажом одговарајућих прекидача.Светиљке су изабране на основу фотометријског прорачуна и намене просторија у одговарајућем степену заштите. У простору хола и ходника, где је спуштени армстронг плафон, светиљке су уградне, док су у свим осталим просторијама, и на фасади објекта надградне. Паничну расвету извести светиљкама сличним типу PRATICA, BPN P 118E, 18W, G13, произвођача BUCK, са сопственом никл кадмијумовом батеријом, аутономије 3 h. Тачне позиције светиљки и прекидача, дате су у делу графичке документације.  
Такође напомињемо да понуђач може извршити увид у пројектну документацију

С поштовањем,  
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 17/18 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе Лептирић

Датум: 27.02.2018 године