

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  
Општинска управа Лајковац  
Број: 404-218/IV-19  
Број ЈН: 91/19  
Датум: 09.09.2019. године

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац  
Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332

Питања и одговори везани за конкурсну документацију за **ЈН бр 91/19**  
**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ**  
**„МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ**

**ПИТАЊА:**

Поштовани,

Овим путем упућујемо захтев за разјашњење и питања за јавну набавку = радова - Изградња ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ, редни број јавне набавке: 91/1, и то како следи:

1) Увидом у тендерску документацију, у делу предмера радова потребних за извођење објекта стоји, у позицијама ЗИДАРСКИХ РАДОВА (поз. 02.06) у опису је написано да се обрачунава по  $m^3$  а у колони Јед. Мере да се обрачун врши по  $m^2$ ;

БЕТОНСКИХ РАДОВА (Армирачки радови) (поз. 03.02) у опису је написано да се обрачунава по  $kg$  а у колони Јед. Мере да се обрачун врши по;

И РАЗНИХ РАДОВА у оквиру спољног уредјења (поз. 05.01.01) у опису је написано да се обрачунава по  $m$ , а у колони Јед. Мере да се обрачун врши по  $kg$ ;

Молимо Вас да дефинишете по којим јединицама мера ће се вршити обрачун за предметне позиције.

2) Увидом у тендерску документацију у опису позиције број 03.03, из предмера ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВА потребне за извођење објекта, уочено је да се ради о два слоја И три премаза?

Хидроизолација тавана

Поставити хидроизолацију преко термоизолације тавана

Хидроизолација је састављена од два слоја и 3 премаза. Преклопи изолације су 10cm и варени. Посебно обрадити продоре кроз плочу флексибилном хидроизолацијом и заптити трајноеластичним китом. Обрачун по  $m^2$  свих слојева заједно постављених стварно изведене изолације укупно под 03.03..... 580,45  $m^2$

О ком типу хидроизолације се ради? Јер “ЦРНА” хидроизолације није предвиђена да се ради преко термоизолације а у опису се наводе два слоја и три премаза.

3) Увидом у тендерску документацију, у делу предмера радова потребних за извођење објекта, у позицијама КЕРАМИЧАРСКИХ РАДОВА, уочили смо да се кроз опис тражи керамика од 15mm која се vise не производи.

Потребно је да извршите измену тендерске документације | да из описа избришете дебљину керамике, да напишете да се уграђује керамика по стандардима.

- 4) Увидом у тендерску документацију, у делу предмера радова потребних за извођење објекта, у позицијама МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА поз В1/2 описани су челични ливени радијатори који се годинама не производе.

Потребно је да извршите измену тендерске документације и да date алтернативе са алуминијумским радијаторима.

- 5) Увидом у тендерску документацију, у делу предмера радова потребних за извођење објекта, у позицијама КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ није описана РР заштита.

Да ли је потребно радити РР заштиту дрвене кровне конструкције по РР елаборате.

#### **ОДГОВОР:**

**Поштовани,**

- 1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за јавну набавку отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ**
- 2. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за јавну набавку отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ, у прилогу ПРЕСЕК.**
- 3. Керамичарски радови – За опис није битна дебљина керамике већ да квалитет буде усаглашен са стандардима. Дебљина на тржишту има разних(9mm,10mm....) али она није релевантна за квалитет.**
- 4. Машинске инсталације – Радијатори остају како су захтевани у конкурсној документацији**
- 5. Кровна конструкција –Главним пројектом ZOP дефинисана је отпорност до 30 минута , није га потребно додатно премазивати заштитним средствима .Позицијом демонтаже старе и израдом и монтажом нове кровне конструкције обухваћена је комплетна дрвена грађа(таванска конструкција,рогови,подашчавање , систем контра-летви у два правца и сл.)**

С поштовањем,

**Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ**

Датум: 09.09.2019. године